

Konstantynów Łódzki, dn. 27.03.2017 r.

T-I.271.2.2017.EW

Dotyczy: Odpowiedzi na pytania w postępowaniu przetargowym „Budowa windy zewnętrznej przy budynku „A” oraz przebudowa schodów zewnętrznych z platformą dla osób niepełnosprawnych przy budynku „B” SP ZOZ w Konstaktynowie Łódzki” – nr referencyjny T-I.271.2.2017.EW

## Wszyscy Uczestnicy Postępowania

W dniu 22.03.2017 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania wnioski w zakresie jak niżej:

1. Proszę podać parametry urządzenia dźwigowego wykonanego wg dyrektywy dźwigowej tj.: napęd, udźwig, wysokość podnoszenia, wystrój wykonania kabiny tj. Stal nierdzewna, czy panele, czy urządzenie ma być wpięte w system p. poż., czy ma być wyposażone w zjazd awaryjny na najbliższy przystanek, czy najniższy przystanek, itp.

**Odpowiedz:**

Zamawiający poniżej przekazuje parametry dźwigu dla osób niepełnosprawnych:

- napęd elektryczny,
- udźwig 630kg,
- wysokość podnoszenia 343cm,
- wystrój kabiny - stal nierdzewna,
- urządzenie nie będzie wpięte w system p. pożarowy,
- winda będzie się poruszała między 2 poziomami, tak więc zjazd na najbliższy poziom będzie jednocześnie zjazdem na poziom najniższy.

2. Rozumiemy, że dostawa platformy wg dyrektywy maszynowej o napędzie śrubowym i drzwiach wychylnych będzie wybudowana w konstrukcję samonośną obudowaną panelami platformą z jedną ścianą na której będzie poręcz oraz pulpit sterujący; czy ewentualnie ma być kabina pełna, ale wówczas napęd musi być hydrauliczny. Prosimy o informację czy konstrukcja szybu ma być obudowana panelami pełnymi czy szkłem bezpiecznym?

**Odpowiedz:**

Parametry platformy i konstrukcji samonośnej szybu:

- platforma może mieć jedną ścianę z poręczą i panelem sterującym,
- konstrukcja szybu może być obudowana panelami pełnymi lub szkłem bezpiecznym.

3. W jakiej pozycji przedmiaru przyjąć malowanie szybu

**Odpowiedz:**

Przedmiar jest dokumentem pomocniczym. Koszty malowania należy uwzględnić w kosztach konstrukcji samonośnej szybu. Przemalowanie szybu należałoby uwzględnić w poz. 66 - Dostawa i montaż dźwigu wraz z konstrukcją samonośną szybu i obudową, rozruchem i badaniem technicznym.

4. W jakiej pozycji przyjąć utwardzenie terenu i w jakim zakresie;

**Odpowiedz:** Zamówienie nie obejmuje utwardzenia terenu i wykonania nawierzchni.

W odniesieniu do części I zamówienia, jeśli technologia budowy szybu będzie tego wymagała, należy uwzględnić demontaż istniejącej nawierzchni z kostki betonowej i jej odtworzenie po zakończeniu budowy i uwzględnić w poz. 4 należy odtworzenie nawierzchni z kostki/trylinki o pow. ok 5 m<sup>2</sup>. z wykorzystaniem materiału z rozbiórek nawierzchni.

5. Jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu realizacji zadania związanego z budową szybu i dostawą oraz montażem urządzeń z uwagi na fakt, że produkcja dźwigu pod indywidualne wymogi Inwestora trwa 12 tygodni od daty złożenia zamówienia + montaż 3 tygodnie + rejestracja UDT ok. 1 tydzień, tak więc realny termin zakończenia inwestycji to 31.07.2017r.

**Odpowiedz:**

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 14 lipca 2017 r.

6. W związku z wysokimi jednostkowymi nakładami finansowymi jakie musi ponieść wykonawca w trakcie realizacji inwestycji oraz zgodnie z art. 7. Ust 1. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - *Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości.* tj. dla zachowania zasady uczciwej konkurencji, a w szczególności umożliwienia udziału w postępowaniu dla nowopowstałych i młodych przedsiębiorstw wnosimy o zmianę wzoru umowy w zakresie możliwości płatności częściowych w wysokości do 80% wartości kontraktu zgodnie z zaawansowaniem prac, na podstawie protokołów częściowych odbiorów robót.

**Odpowiedz:**

Zamawiający nie przewiduje zmiany treści umowy i realizacji płatności częściowych, zmiany sposobu rozliczeń z Wykonawcą.

W celu ułatwienia realizacji zamówienia, Zamawiający przewidział realizację zamówienia w dwu częściach, z których każda może być realizowana niezależnie a Wykonawca może złożyć ofertę na 1 z części lub obydwie.

7. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie barierek malowanych w kolorze konstrukcji nośnej zadania schodów aby zachować spójność kolorystyczną i architektoniczną w zamian balustrady ze stali nierdzewnej?

**Odpowiedz:**


Zamawiający dopuszcza zastosowanie barierek malowanych, pod warunkiem zastosowania techniki malowania proszkowego.

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający zmienia termin:

- składania ofert na dzień: 31.03.2017 r. o 11:30.

- otwarcie ofert nastąpi 31.03.2017 g. 12 i dokona stosownych zmian w Ogłoszeniu i SIWZ.

Równocześnie Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi stanowią integralną część postępowania i są wiążące.

Z UP BURMISTRZA  
  
mgr inż. Krzysztof Piplński  
Zastępca Burmistrza