

Konstancynów Łódzki, dn. 19.04.2017 r.

T-I.271.4.2017.EW

WYKONAWCY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr referencyjny T-I.271.4.2017.EW pn.

„Przebudowa budynku przy ul. Lutomierskiej 4 w Konstancynowie Łódzkim„

W dniu 18.04.2017 r. do Zamawiającego wpłynęło pytanie:

W przedmiarze robót budowlanych dotyczących Wykonanie dostosowania do wymogów pożarowych uwzględniono docieplenie wełną mineralną i pokrycie papą powierzchni dachu. W dokumentacji technicznej dotyczącej części budowlanej w opisie stanu istniejącego jest zapis że dach jest już docieplony. W części projektowanej brak jakichkolwiek informacji o grubości kolejnego docieplenia dachu. Prosimy o wyjaśnienia.

W związku z pytaniem Wykonawcy, na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający wyjaśnia:

- 1) Dach budynku jest docieplony.
- 2) Wykonanie docieplenia w celu oddzielenia przeciwpożarowego z materiałów niepalnych, wynika z ekspertyzy technicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

Warstwa docieplenia z wełny mineralnej stanowi jeden z elementów systemowych pokrycia dachowego z atestem o nierozprzestrzenianiu ognia. Zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym wszystkie elementy budowlane muszą spełniać wymogi stopnia nierozprzestrzeniania ognia NRO (i posiadać stosowne atesty z aprobatą techniczną).

Zgodnie z przedmiarem jedna warstwa wełny mineralnej stanowi element oddzielający, p. pożarowy. Zalecana grubość wełny, co najmniej 8 cm.

W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający nie zmienia terminu składania i otwarcie ofert. Równocześnie Zamawiający informuje, że udzielona odpowiedź jest wiążąca.

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Krzysztof Pipiński
Zastępca Burmistrza