



KOSZTORYS ŚLEPY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45233124-4	Drogi dojazdowe

NAZWA INWESTYCJI: **REMONT UL. NARUTOWICZA NA ODCINKU OD UL. ZGIERSKIEJ DO UL. KOPERNIKA W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM**

ADRES INWESTYCJI: ul. Narutowicza w Konstantynowie Łódzkim

NAZWA INWESTORA: Gmina Konstantynów Łódzki

ADRES INWESTORA: ul. Zgierska 2, 95-050
Konstantynów Łódzki

WYKONAWCA: BUDOVIA Sp. z o.o. Sp. k.

ADRES WYKONAWCY: ul. Narutowicza 34, 90-135 Łódź

BRANŻE: Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
mgr inż. Jakub Jońca

DATA OPRACOWANIA: 19.07.2017

POZIOM CEN: II kwartał 2017r.
ceny rynkowe

NARZUTY
Koszty pośrednie [Kp]
Zysk [Z]
VAT [V]

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Spis treści	2
Kosztorys ofertowy	3
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	3
2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE	3
3 NAWIERZCHNIA	3
4 PRZEŁOŻENIE NAWIERZCHNI ZJAZDU (OBNIŻENIE O 10CM)	3
5 KRAWĘŻNIKI	3
6 OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME	3
7 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	3

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: ULICA NARUTOWICZA W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM						
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	kalk. własna	Geodezyjne wytyczenie obiektu drogowego w terenie	km	190,0 * 0,001 = 0,190		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
2 d.2	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem i wbudowaniem materiału z rozbiórki w ulicy Nad Jasienią, odległość ok. 1,0 km	m2	1 290,000		
3 d.2	KNR AT-03 0107-01	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą z wywozem na odl. do 1 km	m	280,000		
4 d.2	KNR-W 5-10 0323-01	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm - mechanicznie	m	30,000		
5 d.2	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 9	m3	poz.3 * 0,15 * 0,3 + poz.3 * 0,09 = 37,800		
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
3		NAWIERZCHNIA				
6 d.3	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m2	poz.2 = 1 290,000		
7 d.3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	poz.6 = 1 290,000		
8 d.3	KNR 6 0309 -02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna)	m2	poz.6 = 1 290,000		
Razem dział: NAWIERZCHNIA						
4		PRZEŁOŻENIE NAWIERZCHNI ZJAZDU (OBNIŻENIE O 10CM)				
9 d.4	KNR 6 0805 -07 analogia	Rozebranie nawierzchni zjazdu z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	25,000		
10 d.4	KNR 6 0806 -08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	15,000		
11 d.4	KNR 6 0801 -02	Rozebranie podbudowy pod zjazdem z kruszywa gr. 10 cm mechanicznie	m2	25,000		
12 d.4	KNR 6 0404 -03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej 1:4 gr. 5cm i ławie z betonu C12/15	m	poz.10 = 15,000		
13 d.4	KNR 6 0503 -03	Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm	m2	25,000		
Razem dział: PRZEŁOŻENIE NAWIERZCHNI ZJAZDU (OBNIŻENIE O 10CM)						
5		KRAWĘŻNIKI				
14 d.5	KNR 6 0403 -03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	poz.3 = 280,000		
Razem dział: KRAWĘŻNIKI						
6		OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME				
15 d.6	KNR 2-31 0706-06	Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych w technologii grubowarstwowej	m2	35,000		
Razem dział: OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME						
7		ROBOTY WYKONCZENIOWE				
16 d.7	wycena indywidualna	Geodezyjna Inwentaryzacja Powykonawcza	km	poz.1 = 0,190		
17 d.7	KNR 6 1305 -01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m3	m3	0,1 * 10 = 1,000		
Razem dział: ROBOTY WYKONCZENIOWE						
Kosztyorys netto						
VAT 23%						
Kosztyorys brutto						