



Przekrój przez zatokę parkingową



| | | |
|---|--|----------|
| A | - kostka betonowa | gr. 8cm |
| | - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 | gr. 3cm |
| | - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie | gr. 25cm |
| | | |
| B | - kostka betonowa | gr. 8cm |
| | - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 | gr. 3cm |
| | - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie | gr. 15cm |
| | | |
| C | - krawężnik betonowy 15x30x100 | |
| | - podsypka cementowo-piaskowa | gr. 5cm |
| | - ława betonowa (klasa betonu C12/15) | |
| | | |
| D | - obrzeże betonowe 8x30x100 | |
| | - podsypka cementowo-piaskowa | gr. 5cm |
| | - ława betonowa (klasa betonu C12/15) | |
| | | |

| | | |
|---|--|----------|
| B | - kostka betonowa | gr. 8cm |
| | - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 | gr. 3cm |
| | - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie | gr. 15cm |
| D | - obrzeże betonowe 8x30x100 | |
| | - podsypka cementowo-piaskowa | gr. 5cm |
| | - ława betonowa (klasa betonu C12/15) | |

| | |
|--|--|
| JEDNOŚCISTWA PROJEKTOWA | |
| <div><div>budovia</div><div>INFRASTRUKTURA</div></div> | |
| <div>BUDOWIA Sp. z o.o. Sp. k.</div> <div>ul. Narutowicza 34, 90-135 Łódź</div> <div>tel.: +48/ 42 307 07 99</div> <div>www.budovia.pl</div> <div>e-mail: biuro@budovia.com</div> | |
| <div><div></div><div><div>GMINA KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI</div><div>ul. Zgłerska 2</div><div>95-050 Konstantynów Łódzki</div></div></div> | |
| NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: | |
| BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH PRZY UL. KOMBATANTÓW W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM | |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: | |
| KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI, UL. KOMBATANTÓW | |
| PROJEKTANT: | |
| SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Jakub Jońca upr. nr LOD/1870/PWOD/14 w specjalności inżynierskiej-drogowej | |
| BROŃĄCY: DROGOWA | |
| TEMAT OPRAĆCOWANIA: | |
| PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | |
| TOM: | |
| 1.2 | |

| | | | |
|-------------------------|--------|-------------|------------|
| NAZWA RYSUNKU: | | | |
| PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE | | | |
| DATY: | SKALA: | NR RYSUNKU: | NR STRONY: |
| CZERWIEC 2017 | 1:50 | 2 | |

RYSLINEK NINIEJSZY STANOWI WŁASNOŚĆ BUDOWIA SP. Z O. O. SP. K. I NIE MOŻE BYĆ ZMIENIANY, KOPLOWANY, WYPÓŻYCZANY ANI PRZEKAZYWANY STRONOM TRZECIM BEZ WCZESNIEJSZEJ PISEMNEJ ZGODY BUDOWIA SP. Z O. O. SP. K.