



KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112710-5	Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45112730-1	Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad
45233330-1	Fundamentowanie ulic
45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233290-8	Instalowanie znaków drogowych

NAZWA INWESTYCJI: *Przebudowa ul. Sucharskiego w Konstantynowie Łódzkim.*

ADRES INWESTYCJI: ul. Sucharskiego w Konstantynowie Łódzkim

NAZWA INWESTORA: Gmina Konstantynów Łódzki

ADRES INWESTORA: ul. Zgierska 2, 95-050
Konstantynów Łódzki

WYKONAWCA: BUDOVIA Sp. z o.o. Sp. k.

ADRES WYKONAWCY: ul. Narutowicza 34, 90-135 Łódź

BRANŻE: Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Drogowa mgr inż. Jakub Jońca, upr. bud. nr LOD/1870/PWOD/14

DATA OPRACOWANIA: 27.11.2017

POZIOM CEN: II kwartał 2017r.
ceny rynkowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Spis treści	2
Kosztorys ofertowy	3
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	3
2 PODBUDOWA	3
3 ELEMENTY ULIC	3
4 NAWIERZCHNIA	3
5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	4

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	kalk. własna	Geodezyjne wytyczenie obiektu drogowego w terenie	m2	540,000		
2 d.1	KNR-W 2-01 0114-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	540,0 * 0,0001 = 0,054		
3 d.1	KNR AT-03 0107-01	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą z wywozem na odl. do 1 km	m	105,000		
4 d.1	KNNR 6 0806 -08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	195,000		
5 d.1	KNR 2-31 0815-07	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	405,000		
6 d.1	KNNR 6 0801 -02	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie	m2	220,000		
7 d.1	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3	poz.3 * 0,15 * 0,3 + poz.3 * 0,09 + poz.5 * 0,07 + poz.4 * 0,08 * 0,3 + poz.6 * 0,15 = 80,205		
8 d.1	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 4	m3	poz.7 = 80,205		
9 d.1	KNNR 1 0113 -01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2	225,000		
10 d.1	KNR-W 4-01 0109-05	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. I-II)	m3	poz.9 * 0,15 = 33,750		
11 d.1	KNR-W 4-01 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 4	m3	poz.10 = 33,750		
12 d.1	KNR 2-01 0103-03	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)	szt.	5,000		
13 d.1	KNR 2-01 0105-05	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm)	szt.	5,000		
14 d.1	KNR 2-01 0110-01 0110 -04	Wywożenie dłużyc na odległość 5 km	m3	5 * 0,8 = 4,000		
15 d.1	KNR 2-01 0110-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp	2,000		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2		PODBUDOWA				
16 d.2	KNNR 6 0101 -03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2	540,000		
17 d.2	KNNR 6 0103 -03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	poz.16 + 80,0 = 620,000		
18 d.2	KNNR 6 0113 -02 analogia	Warstwa górna podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3, 0/31,5mm o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m2	poz.16 = 540,000		
19 d.2	KNNR 6 0113 -06 analogia	Warstwa górna podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3, 0/31,5mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	80,000		
Razem dział: PODBUDOWA						
3		ELEMENTY ULIC				
20 d.3	KNNR 6 0403 -03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	198,000		
21 d.3	KNNR 6 0404 -05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	72,000		
Razem dział: ELEMENTY ULIC						
4		NAWIERZCHNIA				
22 d.4	KNNR 6 0502 -03	Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	620,000		
Razem dział: NAWIERZCHNIA						

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
5		ROBOTY WYKONCZENIOWE				
23 d.5	wycena indywidualna	Wymiana pokrywy studni SKR-1 teletechnicznej na typ ciężki	szt	2,000		
24 d.5	wycena indywidualna	Geodezyjna Inwentaryzacja Powykonawcza	ha	540,0 * 0,0001 = 0,054		
25 d.5	KNNR 6 1305 -01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m3	m3	0,1 * 6 = 0,600		
Razem dział: ROBOTY WYKONCZENIOWE						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						