
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego

NAZWA INWESTYCJI: Zmiana stałej organizacji ruchu w Konstancynie Łódzkim

NAZWA INWESTORA: Gmina Konstancynów Łódzki

ADRES INWESTORA: ul. Zgierska 2, 95-050 Konstancynów Łódzki

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Krzysztof Berliński

DATA OPRACOWANIA: 15.06.2019

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Montaż oznakowania zgodnie z projektami organizacji ruchu:

- 1) Projekt docelowej organizacji ruchu – montaż progu zwalniającego na ul. Żeromskiego
- 2) Projekt docelowej organizacji ruchu – montaż progu zwalniającego na ul. Innowacyjnej
- 3) Projekt docelowej organizacji ruchu – zakaz zatrzymywania i postoju na ulicy Moniuszki.
- 4) Projekt docelowej organizacji ruchu w obrębie skrzyżowania ul. Polnej z Placem Wolności
- 5) Projekt docelowej organizacji ruchu dla ul. Behcice

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Zmiana stałej organizacji ruchu w Konstancynie Łódzkim			
1.1		Projekt docelowej organizacji ruchu - montaż progu zwalniającego na ul. Żeromskiego			
1 d.1.1	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1.1	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych małych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych : A-11a, T-1, B-33	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
3 d.1.1	D-08.07.01a	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - progi zwalniające listwowe U-16d szerokość progu około 5,5m długość około 0,9m	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2		Projekt docelowej organizacji ruchu - montaż progu zwalniającego na ul. Innowacyjnej			
4 d.1.2	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5 d.1.2	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych małych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2: A-11a, T-1	szt.		
		2 + 2	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
6 d.1.2	D-08.07.01a	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - progi zwalniające wyspowe z tworzywa sztucznego	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
1.3		Projekt docelowej organizacji ruchu - zakaz zatrzymywania i postoju na ulicy Moniuszki.			
7 d.1.3	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych małych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych B-36, T-25a, T-25c	szt.		
		3 + 1 + 1	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
8 d.1.3	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.4		Projekt docelowej organizacji ruchu w obrębie skrzyżowania ul. Polnej z Placem Wolności			
9 d.1.4	D-07.01.01	Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczukową P-10 (cienkowarstwowe)	m2		
		4 * 7 * 0,5	m2	14,000	
				RAZEM	14,000
10 d.1.4	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
11 d.1.4	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych małych i średnich zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych: A-7/Ś D-1, D-6, T-6	szt.		
		1 + 4 + 2 + 3	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
1.5		Projekt docelowej organizacji ruchu dla ul. Bechcice"			
12 d.1.5	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
		25	szt.	25,000	
				RAZEM	25,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1.5	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych małych i średnich zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych m2: A-1, A-2, A-30, T, B-33, B-34, A-7, T-1, D-43, D-42, D-1, E-17a, E-18a	szt.		
		2 + 2 + 2 + 2 + 3 + 1 + 2 + 1 + 1 + 2 + 8 + 1 + 1	szt.	28,000	
				RAZEM	28,000