

Konstancynów Łódzki, dn.12.12.2017 r.

T-I.271.18.2017.EW

WYKONAWCY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr referencyjny T-I.271.18.2017.EW pn. „Przebudowa ulicy Sucharskiego w Konstancynowie Łódzkim”

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące ogłoszonego postępowania przetargowego: Zgodnie z ust.7.2 części opisowej Projektu Budowlanego wyżej wymienionej inwestycji, przewidziane jest zabezpieczenie sieci teletechnicznych rurami dwudzielnymi typu AROT oraz sieci gazowej płytami betonowymi zbrojonymi. Prace te nie zostały ujęte w kosztorysie ofertowym, w związku z tym uprzejmie prosimy o doprecyzowanie:

1. Średnicy i ilości metrów bieżących rury osłonowej do ułożenia

Odpowiedź 1 Należy wykonać zabezpieczenie sieci teletechnicznej rurami dwudzielnymi 110mm łącznej długości 70,0 m b.

2. Parametrów jakie ma spełniać płyta betonowa zbrojona oraz ilości płyt do ułożenia.

Odpowiedź 2 Projekt nie przewiduje zabezpieczenia sieci gazowej płytami betonowymi.

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Krzysztof Pająński
Zastępca Burmistrza