
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont i naprawa nawierzchni dróg gminnych w Konstantynowie Łódzkim
ADRES INWESTYCJI : Konstantynów Łódzki
INWESTOR : Gmina Konstantynów Łódzki
ADRES INWESTORA : 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 2
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sławomir Olszewski
DATA OPRACOWANIA : styczeń 2018

WYKONAŁ

SPRAWDZIŁ

Data opracowania
styczeń 2018

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont i naprawa nawierzchni dróg gminnych w Konstancynie Łódzkiej					
1		Naprawy i remonty dróg o nawierzchniach bitumicznych			
d.1	KNR 6 1108-02 + KNR AT-03 0102-02 + KNR 4-04 1103-05 analogia	Remonty cząstkowe nawierzchni mieszankami mineralno-asfaltowymi BA (AC 11S 50/70 KR1-2) z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem emulsją asfaltową	t		
		300	t	300,00	
				RAZEM	300,00
2	KNR 6 1107-02 + KNR AT-03 0102-02 + KNR 4-04 1103-05 analogia	Remonty cząstkowe nawierzchni mieszankami asfaltu lanego (MA 5 S 35/50 KR1-2) z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem emulsją asfaltową	t		
d.1		300	t	300,00	
				RAZEM	300,00
3	KNR 2-31 1401-06 + KNR 2-31 1401-07 + KNR 2-31 0107-01 analogia	Wyrównanie/uzupełnienie istniejącej nawierzchni destruktem asfaltowym z profilowaniem i zagęszczeniem mechanicznym	m ³		
d.1		700	m ³	700,00	
				RAZEM	700,00
2		Naprawy i remonty dróg o nawierzchniach gruntowych i tłuczniowych			
4	KNR 2-31 1401-06 + KNR 2-31 1401-07 analogia	Profilowanie z wałowaniem nawierzchni dróg gruntowych i tłuczniowych	m ²		
d.2		350000	m ²	350 000,00	
				RAZEM	350 000,00
5	KNR 2-31 1401-06 + KNR 2-31 1401-07 + KNR 2-31 0107-01 analogia	Wyrównanie/uzupełnienie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym 0/31,5 mm z profilowaniem i zagęszczeniem mechanicznym	m ³		
d.2		1000	m ³	1 000,00	
				RAZEM	1 000,00